

מכרז

בית אריה - גנרטור למט"ש.

19/05/2011

דף מס': 001

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 08 עבודות חשמל.					
תת פרק 08.1 אספקת והתקנת דיזל גנרטור.					
08.1.010	אספקה של דיזל גנרטור בהספק של 125 קו"א לרבות כל האביזרים כמתואר במפרט לאחר תשלום כל ההוצאות הנלוות כגון מיסים, היטלים ובטוחים וכולל: 1. לוח פקוד להפעלה אוטומטית 2. מיכל דלק יומי 1000 ליטר עם מעצרת כולל התקן לקליטת עודפי דלק. 3. מערכת משתיקי קול לצינור הפליטה להשתקת רעש. 4. מפסק חרום להדממת היחידה מותקן מחוץ לחופה ואפשרות לחיבור מפסק נוסף מרחוק. 5. מטען מצברים סטטי מותקן על היחידה.	קומפ'	1.00		
08.1.020	תוספת למחיר הגנרטור בגין חופה מושתקת לרמת רעש של 70DB כפי שמוגדר בחוק למניעת מפגעים כולל אישור סופי של הקבלן בגמר ההתקנה.	קומפ'	1.00		
08.1.030	הובלה ושינוע הגנרטור למת"ש בבית אריה ע"י ספק הגנרטור כולל התקנה, חיבור, נסוי, הפעלה והרצה של דיזל גנרטור שפורט לעיל כולל מערכותיו כולל התנעה, העברה, מערכות הפיקודים, הגנות התראות וכו' הכל בהשתתפות נציג המזמין כולל העמסת הגנרטור ב-50% לפחות מהעומס המקסימלי שלו למשך 5 שעות לפחות כולל אספקתם, הכנסתם של השמנים הדרושים קומפלט.	קומפ'	1.00		
08.1.040	עשיית חיבורים חשמליים בין הדיזל החדש ולוח מ.נ ע"י כבל מסוג N2XY (עבור הכבלים משולם בנפרד) כולל כבלי פיקוד מסוג N2XY בכמות מספקת עבור עשיית החיבורים למערכות הפיקוד. (חיבור בצד הגנרטור בלבד).	קומפ'	1.00		
08.1.050	ביצוע מערכת הארקה מגן והארקה שיטה לגנרטור ע"י מוליכי נחושת 70 מ"מ"ר כ"א לכל מערכת הארקה, לפי הספק הגנרטור, חבור אל פס הארקות בחדר חשמל, שילטי אזהרה, כולל החבורים אל פס השוואת פוטנציאלים והגנרטור קומפלט ל-2 מערכות הארקה לגנרטור אחד (מגן+שיטה).	קומפ'	1.00		

להעברה בתת פרק 08.1

19/05/2011

דף מס': 002

בית אריה - גנרטור למט"ש.

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
08.1.060	התקנה וחבור של מערכת מצברים (24/12 וולט, 160 אמפר שעות) כולל מעמד ומכסה מוגנים בפני חומצות, כולל נעלי חבור קומפלט.	יח'	1.00		
08.1.070	התקנת מערכת "דלק" עבור תדלוק הגנרטור המערכת כולל צינור ברזל מסוג "סקדוויל" בקוטר 2" ובאורך של כ- 35 מטר כולל מערכת של 3 מצופים בתוך מיכל הדלק כולל לוחית חיווי בעמדת תדלוק עם נוריות חיווי וזמזום כולל שוקת לקליטת עודפי דלק בעמדת תידלוק - הכל מותקן מחווט ועובד - קומפלט.	קומפ'	1.00		
08.1.080	הזמנת והעברת בקורת של בודק מטעם משרד האנרגיה והתשתית כולל תקון כל הליקויים שיצינו על ידי הבודק.	קומפ'	1.00		
סה"כ 08.1 אספקת והתקנת דיזל גנרטור.					
סה"כ 08 עבודות חשמל.					

מכרז (ריכוז)

19/05/2011

דף מס': 003

בית אריה - גנרטור למט"ש.

סה"כ	
	פרק 08 עבודות חשמל. תת פרק 08.1 אספקת והתקנת דיזל גנרטור. סה"כ 08 עבודות חשמל.

סה"כ	
	סה"כ כללי
	16% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן