

פניה לקבלת הצעות:

מועצה מקומית בית אריה פונה לקבלת הצעות לרכישת, הובלה והתקנה של דשא סינטטי. ספקים רשאים להגיש מספר סוגי דשא ומחירים שונים לכל סוג דשא. המועצה רשאית לבחור בסוג הדשא בהתאם להצעות שהוגשו. הכמות המשוערת היא עד 1,500 מ"ר ומיועדת ליותר ממשטח דשא אחד.

מפרט לדשא סינטטי

כללי:

הדשא יותקן בשטח חוץ מיועד למשחקים, כולל משחקי כדורגל. שטח משוער כ – 1,500 מ"ר. הדשא במגרש יהיה דשא סינטטי (Artificial Turf) עשוי מסיבי פוליאטילן או מסיבי פוליפרופילן בעובי של DTEX 6600 לפחות, ארוגים ומחוזקים ע"י קשר ברשת פלסטית. הסיבים יקובעו לרשת בצד הנגדי לסיבים, בעזרת שכבת חיזוק העשויה מפוליאוריתן או חומר דומה. הדשא יונח על גבי משטח האספלט.

יריעות הדשא הסינטטי תהיינה לא רעילות.

יריעות הדשא הסינטטי יעמדו בדרישות בטיחות אש .

הנחיות להתקנת הדשא הסינטטי:

א. הכנת השטח:

הקבלן יתן בנפרד הצעת מחיר לכל השיפועים הנדרשים, לרבות הכנת מצע מהודק, לחילופין המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבצע בעצמה את עבודות ההכנה.

ב. התקנת יריעות הדשא:

1. ההתקנה על משטח מצע מהודק הכולל שיפועים. ההדבקה בדבק מתאים המסופק ע"י יצרן היריעה תבצע בחיבורי היריעות.
2. יש לפרוש את הדשא על פני השטח. השוליים יחתכו בהתאם להוראות היצרן. יש להקפיד להניח את היריעות כך שהסיבים יהיו בכוון אחיד. החיתוך יהיה מדויק באופן שיאפשר חיבור בלתי נראה.
3. יש למרוח שכבת הדבקה מתחת ליריעות הדשא על פי הוראות היצרן. השכבה תהיה בעובי אחיד.
4. עם סיום ההנחה והדבקה היריעות יש להבריש את הסיבים במטאטא כביש או מטאטא מכני.

5. ככל שבסוג הדשא המוצע יש צורך בפתיתים יש להציע את מחירם כחלק בלתי נפרד מהמכרז.
6. אם לא נאמר אחרת (בהגדרות היצרן), יש לפזר על הדשא בצורה אחידה חול נקי ויבש תכולת עובר נפח 200 לא תעלה על 5%, ולהבריש כנגד כוון הסיבים עד זקיפות הסיבים. גובה סיבי הדשא לא יפחת מ - 40 מ"מ. בתוך הדשא יוכנסו גרגרי חול קוורץ. החול יהיה רחוף, יבש ונקי מגופים זרים. גודל הגרגירים 0.4-0.8 מ"מ. כמות החול בדשא : 20-25 ק"ג למטר מרובע.
- סיבי הדשא יהיו בגוון ירוק ויכילו תוסף לעמידות בפני קרינת UV.
- הקבלן יציע שכבת גומי Shock-Pad כאופציה מתחת לדשא הסינטטי.

הקבלן יעביר למזמין :

1. פרטי החומרים המותקנים, פרטי היצרנים ונציגיהם בארץ ודרכי ההתקשרות אליהם.
2. הנחיות אחזקה שוטפת ותקופתית, כולל רשימת תקלות אפשריות ואופן הטיפול בהן.

בדק:

תקופת הבדק תהיה למשך שנה מיום השלמת העבודה, כמצוין בתעודת ההשלמה. במהלך תקופת הבדק הקבלן יבצע אחזקה מונעת לפחות אחת ל – 6 חודשים לפי הוראות יצרן הדשא. במהלך השנתיים יהיה הקבלן אחראי לכל בעיה שנתגלתה במגרש בעקבות שימוש סביר, למעט תיקונים הנדרשים כתוצאה משימוש חורג או חבלה. הקבלן יבצע תיקון שיידרש, תוך 10 ימי לוח מיום ההודעה על הבעיה.

תכולת העבודה:

תכנון ובצוע הדשא הסינטטי, כולל מדידות, הכנת המשטח וניקויו, יישומו על בסיס הוראות היצרן, סימון קווים, יישום גובלי דשא ועבודות בדק כמפורט.

אופן המדידה:

לפי שטח מבוצע בפועל. מחיר היחידה יכלול את כל ההוצאות הישירות והעקיפות של הקבלן.